

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.๕ , ปร.๔

(เกินศักยภาพ และ ประสานแผน)

สรุปผลการประมาณราคา

1

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแถม หมู่ 16 - บ้านโนนโก หมู่ 10 รหัสสายทาง ชย.ถ 11-009

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองแถม หมู่ 16 - บ้านโนนโก หมู่ 10 ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 18,500 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,206,872.84	1.3607	9,806,391.87	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				9,806,391.87	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				9,806,000.00	
ตัวอักษร				(แก้ล้านแปดแสนหกพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๑) ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	25,900.00	ตร.ม.	-	-	1.26	32,634.00	32,634.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	277.00	ลบ.ม.	188.00	52,076.00	-	-	52,076.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	925.00	ลบ.ม.	516.15	477,438.75	-	-	477,438.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	2,775.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	849,150.00	849,150.00	
5	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	18,648.00	ถุง	121.49	2,265,545.52	-	-	2,265,545.52	
	-ทรายหยาบ	1,665.00	ลบ.ม.	516.15	859,389.75	-	-	859,389.75	
	-หินเบอร์ 1	3,024.00	ลบ.ม.	592.88	1,792,869.12	-	-	1,792,869.12	
	งานเหล็กเสริม	8.15	ตัน	-	-	3,300.00	26,895.00	26,895.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	18,500.00	ตร.ม.	31.50	582,750.00	5.00	92,500.00	675,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	2,300.00	กก.	28.19	64,837.00	-	-	64,837.00	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	5,850.00	กก.	26.54	155,259.00	-	-	155,259.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	410.00	กก.	28.21	11,566.10	-	-	11,566.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	277.00	ลิตร	36.80	10,193.60	-	-	10,193.60	
8	แผ่นโฟม	39.00	แผ่น	40.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
9	งานไม้แบบ	222.00	ตร.ม.	261.00	57,942.00	133.00	29,526.00	87,468.00	
รวมค่าวัสดุ								6,176,167.84	
ค่าแรงงาน								1,030,705.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								7,206,872.84	
Factor F 1.3607								2,599,519.03	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								9,806,391.87	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								9,806,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๑

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุรพา ม. 14 (นอกเขต) - ถนนทางหลวงสาย 225 รหัสสายทาง ชย.ถ 11-010
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุรพา หมู่ 14 (นอกเขต) - ถนนทางหลวงสาย 225 ถนน คสล.
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	6,234,791.50	1.3607	8,483,680.79	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				8,483,680.79	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				8,483,000.00	
ตัวอักษร (แปดล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๑) ปฐ.4

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุรพา ม. 14 (นอกเขต) - ถนนทางหลวงสาย 225 รหัสสายทาง ชย.ถ 11-010

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบุรพา หมู่ 14 (นอกเขต) - ถนนทางหลวงสาย 225 ถนน คสล.

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,200 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม

ลงสู่กรุงไถ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านบุรพา หมู่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	22,400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	28,224.00	28,224.00	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	240.00	ลบ.ม.	188.00	45,120.00	-	-	45,120.00	เดิมลูกรัง.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	800.00	ลบ.ม.	516.15	412,920.00	-	-	412,920.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	2,400.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	734,400.00	734,400.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	16,128.00	ถุง	121.49	1,959,390.72	-	-	1,959,390.72	
	-ทรายหยาบ	1,440.00	ลบ.ม.	516.15	743,256.00	-	-	743,256.00	
	-หินเบอร์ 1	2,616.00	ลบ.ม.	592.88	1,550,974.08	-	-	1,550,974.08	
5	งานเหล็กเสริม	7.41	ตัน	-	-	3,300.00	24,453.00	24,453.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	16,000.00	ตร.ม.	31.50	504,000.00	5.00	80,000.00	584,000.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	1,990.00	กก.	28.19	56,098.10	-	-	56,098.10	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	5,060.00	กก.	26.54	134,292.40	-	-	134,292.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	360.00	กก.	28.21	10,155.60	-	-	10,155.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	240.00	ลิตร	36.80	8,832.00	-	-	8,832.00	
8	แผ่นโฟม	33.00	แผ่น	40.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
9	งานไม้แบบ	192.00	ตร.ม.	261.00	50,112.00	133.00	25,536.00	75,648.00	
รวมค่าวัสดุ								5,342,178.50	
ค่าแรงงาน								892,613.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								6,234,791.50	
Factor F 1.3607								2,248,889.29	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								8,483,680.79	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								8,483,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 - บ้านไร่ (ตำบลลุ่มลำชี) รหัสสายทาง ชย.ถ 11-002

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 - บ้านไร่ (ตำบลลุ่มลำชี) ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม ลงลูกรังไผ่สำหรับปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	5,844,397.26	1.3607	7,952,471.35	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				7,952,471.35	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				7,952,000.00	
ตัวอักษร (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	21,000.00	ตร.ม.	-	-	1.26	26,460.00	26,460.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	225.00	ลบ.ม.	188.00	42,300.00	-	-	42,300.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	750.00	ลบ.ม.	516.15	387,112.50	-	-	387,112.50	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	2,250.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	688,500.00	688,500.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	15,120.00	ถุง	121.49	1,836,928.80	-	-	1,836,928.80	
	-ทรายหยาบ	1,350.00	ลบ.ม.	516.15	696,802.50	-	-	696,802.50	
	-หินเบอร์ 1	2,452.00	ลบ.ม.	592.88	1,453,741.76	-	-	1,453,741.76	
5	งานเหล็กเสริม	6.93	ตัน	-	-	3,300.00	22,869.00	22,869.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	15,000.00	ตร.ม.	31.50	472,500.00	5.00	75,000.00	547,500.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	1,860.00	กก.	28.19	52,433.40	-	-	52,433.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	4,740.00	กก.	26.54	125,799.60	-	-	125,799.60	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	330.00	กก.	28.21	9,309.30	-	-	9,309.30	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	225.00	ลิตร	36.80	8,280.00	-	-	8,280.00	
8	แผ่นโฟม	31.00	แผ่น	40.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
9	งานไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	261.00	46,980.00	133.00	23,940.00	70,920.00	
รวมค่าวัสดุ								5,007,628.26	
ค่าแรงงาน								836,769.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								5,844,397.26	
Factor F 1.3607								2,108,074.09	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								7,952,471.35	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								7,952,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนตาด หมู่ 5 - หนองคล้อ รหัสสายทาง ชย.ถ 11-012

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนตาด หมู่ 5 - หนองคล้อ ถนน คสล.

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 9,720 ตร.ม

ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,779,002.85	1.3607	5,142,089.18	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				5,142,089.18	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				5,142,000.00	
ตัวอักษร				(ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมดิวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	12,150.00	ตร.ม.	-	-	1.26	15,309.00	15,309.00	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	109.00	ลบ.ม.	188.00	20,492.00	-	-	20,492.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	486.00	ลบ.ม.	516.15	250,848.90	-	-	250,848.90	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	1,458.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	446,148.00	446,148.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	9,797.00	ถุง	121.49	1,190,237.53	-	-	1,190,237.53	
	- ทรายหยาบ	874.00	ลบ.ม.	516.15	451,115.10	-	-	451,115.10	
	- หินเบอร์ 1	1,589.00	ลบ.ม.	592.88	942,086.32	-	-	942,086.32	
5	งานเหล็กเสริม	1.42	ตัน	-	-	3,300.00	4,686.00	4,686.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	9,720.00	ตร.ม.	31.50	306,180.00	5.00	48,600.00	354,780.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	1,210.00	กก.	28.19	34,109.90	-	-	34,109.90	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	210.00	กก.	28.21	5,924.10	-	-	5,924.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	145.00	ลิตร	36.80	5,336.00	-	-	5,336.00	
8	แผ่นโฟม	20.00	แผ่น	40.00	800.00	-	-	800.00	
9	งานไม้แบบ	145.00	ตร.ม.	261.00	37,845.00	133.00	19,285.00	57,130.00	
รวมค่าวัสดุ								3,244,974.85	
ค่าแรงงาน								534,028.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								3,779,002.85	
Factor F 1.3607								1,363,086.33	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								5,142,089.18	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								5,142,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๕

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านด่อน หมู่ 6 (วัดดอนตะกั่ว) - บ้านบุรพา หมู่ 14 รหัสสายทาง ชย.ถ 11-014

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านด่อน หมู่ 6 (วัดดอนตะกั่ว) - บ้านบุรพา หมู่ 14 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม
 ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านด่อน หมู่ที่ 6 - บ้านบุรพา หมู่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,088,325.44	1.3607	1,480,884.43	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				1,480,884.43	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				1,480,000.00	
ตัวอักษร				(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธรรณันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านด่อน หมู่ 6 (วัดดอนตะกั้) - บ้านบุรพา หมู่ 14 รหัสสายทาง ชย.ถ 11-014
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านด่อน หมู่ 6 (วัดดอนตะกั้) - บ้านบุรพา หมู่ 14 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านด่อน หมู่ที่ 6 - บ้านบุรพา หมู่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	3,500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	4,410.00	4,410.00	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	31.00	ลบ.ม.	188.00	5,828.00	-	-	5,828.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	140.00	ลบ.ม.	516.15	72,261.00	-	-	72,261.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	420.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	128,520.00	128,520.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2,822.00	ถุง	121.49	342,844.78	-	-	342,844.78	
	-ทรายหยาบ	252.00	ลบ.ม.	516.15	130,069.80	-	-	130,069.80	
	-หินเบอร์ 1	457.00	ลบ.ม.	592.88	270,946.16	-	-	270,946.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.41	ตัน	-	-	3,300.00	1,353.00	1,353.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	2,800.00	ตร.ม.	31.50	88,200.00	5.00	14,000.00	102,200.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	350.00	กก.	28.19	9,866.50	-	-	9,866.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	60.00	กก.	28.21	1,692.60	-	-	1,692.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	42.00	ลิตร	36.80	1,545.60	-	-	1,545.60	
8	แผ่นโฟม	6.00	แผ่น	40.00	240.00	-	-	240.00	
9	งานไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	261.00	10,962.00	133.00	5,586.00	16,548.00	
รวมค่าวัสดุ								934,456.44	
ค่าแรงงาน								153,869.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								1,088,325.44	
Factor F 1.3607								392,558.99	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								1,480,884.43	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								1,480,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

6

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโสมง หมู่ 8 - ประตูนํ้าท่าปากลัด รหัสสายทาง ชย.ถ 11-015
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโสมง หมู่ 8 - ประตูนํ้าท่าปากลัด ถนน คสล.
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,111,173.30	1.3607	4,233,373.51	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				4,233,373.51	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				4,233,000.00	
ตัวอักษร				(สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมกวีล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๒๕.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคา

7

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซีลอง(โนนกลาง) - ถนนทางหลวงสาย 3002 รหัสสายทาง ชย.ถ-11-016

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 11 สายซีลอง(โนนกลาง) - ถนนทางหลวงสาย 3002 ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,710 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 8,130 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านม่วง หมู่ 11 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,185,231.12	1.3607	4,334,143.98	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				4,334,143.98	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				4,334,000.00	
ตัวอักษร (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 533.08 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๗๕.๔

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายซีลอง(โนนกลาง) - ถนนทางหลวงสาย 3002 รหัสสายทาง ขย.ถ-11-016
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 11 สายซีลอง(โนนกลาง) - ถนนทางหลวงสาย 3002 ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,710 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 8,130 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านม่วง หมู่ 11 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	10,840.00	ตร.ม.	-	-	1.26	13,658.40	13,658.40	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	121.00	ลบ.ม.	188.00	22,748.00	-	-	22,748.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	410.00	ลบ.ม.	516.15	211,621.50	-	-	211,621.50	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	1,219.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	373,167.00	373,167.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8,195.00	ถุง	121.49	995,610.55	-	-	995,610.55	
	-ทรายหยาบ	731.00	ลบ.ม.	516.15	377,305.65	-	-	377,305.65	
	-หินเบอร์ 1	1,329.00	ลบ.ม.	592.88	787,937.52	-	-	787,937.52	
5	งานเหล็กเสริม	1.19	ตัน	-	-	3,300.00	3,927.00	3,927.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	8,130.00	ตร.ม.	31.50	256,095.00	5.00	40,650.00	296,745.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	1,010.00	กก.	28.19	28,471.90	-	-	28,471.90	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	180.00	กก.	28.21	5,077.80	-	-	5,077.80	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	121.00	ลิตร	36.80	4,452.80	-	-	4,452.80	
8	แผ่นโฟม	17.00	แผ่น	40.00	680.00	-	-	680.00	
9	งานไม้แบบ	162.00	ตร.ม.	261.00	42,282.00	133.00	21,546.00	63,828.00	
รวมค่าวัสดุ								2,732,282.72	
ค่าแรงงาน								452,948.40	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								3,185,231.12	
Factor F 1.3607								1,148,912.86	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								4,334,143.98	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								4,334,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สาย รพ.สต.คลองไผ่งาม(หนองกุดหล่ม) - ถนนลาดยาง รพช. รหัสสายทาง ชย.ถ 11-017

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนส้มอ หมู่ 18 สาย รพ.สต.คลองไผ่งาม(หนองกุดหล่ม) - ถนนลาดยาง รพช.
ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 11,600 ตร.ม
ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มอ หมู่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,616,646.56	1.3607	6,281,870.97	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				6,281,870.97	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				6,281,000.00	
ตัวอักษร				(หกล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมอ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

ประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	14,500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	18,270.00	18,270.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	130.00	ลบ.ม.	188.00	24,440.00	-	-	24,440.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	580.00	ลบ.ม.	516.15	299,367.00	-	-	299,367.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	1,740.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	532,440.00	532,440.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	11,692.00	ถุง	121.49	1,420,461.08	-	-	1,420,461.08	
	-ทรายหยาบ	1,044.00	ลบ.ม.	516.15	538,860.60	-	-	538,860.60	
	-หินเบอร์ 1	1,896.00	ลบ.ม.	592.88	1,124,100.48	-	-	1,124,100.48	
5	งานเหล็กเสริม	1.70	ตัน	-	-	3,300.00	5,610.00	5,610.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	14,500.00	ตร.ม.	31.50	456,750.00	5.00	72,500.00	529,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	1,440.00	กก.	28.19	40,593.60	-	-	40,593.60	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	260.00	กก.	28.21	7,334.60	-	-	7,334.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	174.00	ลิตร	36.80	6,403.20	-	-	6,403.20	
8	แผ่นโฟม	24.00	แผ่น	40.00	960.00	-	-	960.00	
9	งานไม้แบบ	174.00	ตร.ม.	261.00	45,414.00	133.00	23,142.00	68,556.00	
รวมค่าวัสดุ								3,964,684.56	
ค่าแรงงาน								651,962.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								4,616,646.56	
Factor F 1.3607								1,665,224.41	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								6,281,870.97	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								6,281,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๑

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านโนนส้มอ ม.18 - บ้านโนนแดง รหัสสายทาง ชย.ถ 11-018
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านโนนส้มอ ม.18 - บ้านโนนแดง ถนน คสล.
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มอ หมู่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,433,100.48	1.3607	4,671,419.82	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				4,671,419.82	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				4,671,000.00	
ตัวอักษร				(สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิธ วัฒนอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๑๕.๔

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มอ หมู่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	11,000.00	ตร.ม.	-	-	1.26	13,860.00	13,860.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	165.00	ลบ.ม.	188.00	31,020.00	-	-	31,020.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	440.00	ลบ.ม.	516.15	227,106.00	-	-	227,106.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	1,320.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	403,920.00	403,920.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	8,870.00	ถุง	121.49	1,077,616.30	-	-	1,077,616.30	
	-ทรายหยาบ	792.00	ลบ.ม.	516.15	408,790.80	-	-	408,790.80	
	-หินเบอร์ 1	1,436.00	ลบ.ม.	592.88	851,375.68	-	-	851,375.68	
5	งานเหล็กเสริม	1.29	ตัน	-	-	3,300.00	4,257.00	4,257.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	8,800.00	ตร.ม.	31.50	277,200.00	5.00	44,000.00	321,200.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	1,090.00	กก.	28.19	30,727.10	-	-	30,727.10	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	200.00	กก.	28.21	5,642.00	-	-	5,642.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	132.00	ลิตร	36.80	4,857.60	-	-	4,857.60	
8	แผ่นโฟม	18.00	แผ่น	40.00	720.00	-	-	720.00	
9	งานไม้แบบ	132.00	ตร.ม.	261.00	34,452.00	133.00	17,556.00	52,008.00	
รวมค่าวัสดุ								2,949,507.48	
ค่าแรงงาน								483,593.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								3,433,100.48	
Factor F 1.3607								1,238,319.34	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								4,671,419.82	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								4,671,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๙๐

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแห้ว บ้านดอนอุดม ม.17 รหัสสายทาง ขย.ถ 11-019
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแห้ว บ้านดอนอุดม ม.17 ถนน คสล.
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 6,080 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,364,120.59	1.3607	3,216,858.89	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				3,216,858.89	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				3,216,000.00	
ตัวอักษร (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

นายบัณฑิต เสงมา

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับแก้ย่นต่างผิวถนนเดิม	7,600.00	ตร.ม.	-	-	1.26	9,576.00	9,576.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	68.00	ลบ.ม.	188.00	12,784.00	-	-	12,784.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	304.00	ลบ.ม.	516.15	156,909.60	-	-	156,909.60	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	912.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	279,072.00	279,072.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6,128.00	ถุง	121.49	744,490.72	-	-	744,490.72	
	-ทรายหยาบ	547.00	ลบ.ม.	516.15	282,334.05	-	-	282,334.05	
	-หินเบอร์ 1	994.00	ลบ.ม.	592.88	589,322.72	-	-	589,322.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.89	ตัน	-	-	3,300.00	2,937.00	2,937.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	6,080.00	ตร.ม.	31.50	191,520.00	5.00	30,400.00	221,920.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	760.00	กก.	28.19	21,424.40	-	-	21,424.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	130.00	กก.	28.21	3,667.30	-	-	3,667.30	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	91.00	ลิตร	36.80	3,348.80	-	-	3,348.80	
8	แผ่นโฟม	12.00	แผ่น	40.00	480.00	-	-	480.00	
9	งานไม้แบบ	91.00	ตร.ม.	261.00	23,751.00	133.00	12,103.00	35,854.00	
รวมค่าวัสดุ								2,030,032.59	
ค่าแรงงาน								334,088.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								2,364,120.59	
Factor F 1.3607								852,738.30	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								3,216,858.89	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								3,216,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนโก(กุดฉนวน) - วัดดินแดง รหัสสายทาง ชย.ถ 11-020

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายบ้านโนนโก(กุดฉนวน) - วัดดินแดง ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนโก หมู่ 10 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,333,364.60	1.3607	3,175,009.21	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				3,175,009.21	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				3,175,000.00	
ตัวอักษร (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวุฒิ หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนโก(กุดฉนวน) - วัดดินแดง รหัสสายทาง ขย.ถ 11-020
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายบ้านโนนโก(กุดฉนวน) - วัดดินแดง ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม ลงลูกรังให้ลู่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านโนนโก หมู่ 10 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

[illegible]

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สาย เหมืองหลวง - บ้านอุดมผล ม.12 (นอกเขต) รหัสสายทาง ชย.ถ 11-021

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สาย เหมืองหลวง - บ้านอุดมผล ม.12 (นอกเขต) ถนน คสล.
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 5,280 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,067,381.17	1.3607	2,813,085.56	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				2,813,085.56	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				2,813,000.00	
ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 532.76 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมกวีล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๑๒ ปฐ.๔

สถานที่ดำเนินการ บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	7,040.00	ตร.ม.	-	-	1.26	8,870.40	8,870.40	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	79.00	ลบ.ม.	188.00	14,852.00	-	-	14,852.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	264.00	ลบ.ม.	516.15	136,263.60	-	-	136,263.60	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	792.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	242,352.00	242,352.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5,322.00	ถุง	121.49	646,569.78	-	-	646,569.78	
	-ทรายหยาบ	475.00	ลบ.ม.	516.15	245,171.25	-	-	245,171.25	
	-หินเบอร์ 1	863.00	ลบ.ม.	592.88	511,655.44	-	-	511,655.44	
5	งานเหล็กเสริม	0.77	ตัน	-	-	3,300.00	2,541.00	2,541.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH								
	4 มม. 0.20x0.20 ม.#	5,280.00	ตร.ม.	31.50	166,320.00	5.00	26,400.00	192,720.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	660.00	กก.	28.19	18,605.40	-	-	18,605.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	110.00	กก.	28.21	3,103.10	-	-	3,103.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	79.00	ลิตร	36.80	2,907.20	-	-	2,907.20	
8	แผ่นโฟม	10.00	แผ่น	40.00	400.00	-	-	400.00	
9	งานไม้แบบ	105.00	ตร.ม.	261.00	27,405.00	133.00	13,965.00	41,370.00	
รวมค่าวัสดุ								1,773,252.77	
ค่าแรงงาน								294,128.40	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								2,067,381.17	
Factor F 1.3607								745,704.39	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								2,813,085.56	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								2,813,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา



ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งาม บ้านโนนส้มอ-ถนนลาดยาง รพช. รหัสสายทาง ขย.ถ 11-02
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนส้มอ หมู่ 18 สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งาม - ถนนลาดยาง รพช. ถนน คสล.
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,670 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มอ หมู่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,044,798.92	1.3607	1,421,657.89	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				1,421,657.89	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				1,421,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 532.20 บาท

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๑๒ ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มอ หมู่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลียแต่งผิวถนนเดิม	3,560.00	ตร.ม.	-	-	1.26	4,485.60	4,485.60	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	40.00	ลบ.ม.	188.00	7,520.00	-	-	7,520.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	133.00	ลบ.ม.	516.15	68,647.95	-	-	68,647.95	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	400.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	122,553.00	122,553.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2,691.00	ถุง	121.49	326,929.59	-	-	326,929.59	
	-ทรายหยาบ	240.00	ลบ.ม.	516.15	123,876.00	-	-	123,876.00	
	-หินเบอร์ 1	436.00	ลบ.ม.	592.88	258,495.68	-	-	258,495.68	
5	งานเหล็กเสริม	0.39	ตัน	-	-	3,300.00	1,287.00	1,287.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	2,670.00	ตร.ม.	31.50	84,105.00	5.00	13,350.00	97,455.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	340.00	กก.	28.19	9,584.60	-	-	9,584.60	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	50.00	กก.	28.21	1,410.50	-	-	1,410.50	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	40.00	ลิตร	36.80	1,472.00	-	-	1,472.00	
8	แผ่นโพน	5.00	แผ่น	40.00	200.00	-	-	200.00	
9	งานไม้แบบ	53.00	ตร.ม.	261.00	13,833.00	133.00	7,049.00	20,882.00	
รวมค่าวัสดุ								896,074.32	
ค่าแรงงาน								148,724.60	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								1,044,798.92	
Factor F 1.3607								376,858.97	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								1,421,657.89	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								1,421,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

14

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบลำห้วยกุดเพ็ญ (ฝายน้ำล้นคูเมือง) - บ้านไร่ รหัสสายทาง ชย.ถ 11-023

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 รพช. สายเรียบลำห้วยกุดเพ็ญ (ฝายน้ำล้นคูเมือง) - บ้านไร่ ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,266,431.77	1.3607	4,444,633.71	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				4,444,633.71	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				4,444,000.00	
ตัวอักษร				(สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๒๕) ปฐ.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคา

15

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 - ห้วยหวาย รหัสสายทาง ชย.ถ 11-008
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 - ห้วยหวาย ถนน คสล.
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม
 ลมลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองอุดม หมู่ 15 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,333,364.60	1.3607	3,175,009.21	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				3,175,009.21	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				3,175,000.00	
ตัวอักษร (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 นายบัณฑิต เสมา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 นายสุนัน เทียบเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๔๕) ปฐ.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองอุดม หมู่ 15 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	7,500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	9,450.00	9,450.00	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	67.00	ลบ.ม.	188.00	12,596.00	-	-	12,596.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	300.00	ลบ.ม.	516.15	154,845.00	-	-	154,845.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	900.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	275,400.00	275,400.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6,048.00	ถุง	121.49	734,771.52	-	-	734,771.52	
	-ทรายหยาบ	540.00	ลบ.ม.	516.15	278,721.00	-	-	278,721.00	
	-หินเบอร์ 1	981.00	ลบ.ม.	592.88	581,615.28	-	-	581,615.28	
5	งานเหล็กเสริม	0.88	ตัน	-	-	3,300.00	2,904.00	2,904.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	6,000.00	ตร.ม.	31.50	189,000.00	5.00	30,000.00	219,000.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	750.00	กก.	28.19	21,142.50	-	-	21,142.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	130.00	กก.	28.21	3,667.30	-	-	3,667.30	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	90.00	ลิตร	36.80	3,312.00	-	-	3,312.00	
8	แผ่นโฟม	12.00	แผ่น	40.00	480.00	-	-	480.00	
9	งานไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	261.00	23,490.00	133.00	11,970.00	35,460.00	
รวมค่าวัสดุ								2,003,640.60	
ค่าแรงงาน								329,724.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								2,333,364.60	
Factor F 1.3607								841,644.61	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								3,175,009.21	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								3,175,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.
พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินย่ำล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หนั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง จากบ้านนางกิมนวลไป บ้านนางอาภรณ์ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.

พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		


สรุปผลการประมาณราคา

๕๑ ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงจากข้างวัดทองธรรมชาติ ไป นานางคำมี คำวงษ์
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วงจาก ข้างวัดทองธรรมชาติ ไป นานางคำมี คำวงษ์
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 นายบัณฑิต เสมา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 นายสุนัน เทียบเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๕๑ ปร.๔

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่น โฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งาน ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงจาก บ้านนายสลับ ขาวิชัย ไป บ้านนางบุญส่ง เขียวเขว่า
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วงจาก บ้านนายสลับ ขาวิชัย ไป บ้านนางบุญส่ง เขียวเขว่า
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษี 7 %
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทอื่นๆ				
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงจากบ้านนางสละ ยังโนนตาด ไป บ้านนางมา ทองลี

ปริมาณงาน ก่อสร้าง คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วงจากบ้านนางสละ ยังโนนตาด ไป บ้านนางมา ทองลี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม

ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป หนองตะไเก้
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน บ้านดอน ช่วงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม ไป หนองตะไเก้
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงสู่กรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	194,864.01	1.3607	265,151.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				265,151.46	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				265,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวิล วัฒนอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่างบ้านนางสาคร ข้าเขว้า

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านดอน ช่างบ้านนางสาคร ข้าเขว้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ
และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมกวีล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านด่อน ช่วงกลางหมู่บ้านไปสี่แยก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านด่อน ช่วงกลางหมู่บ้านไปสี่แยก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านด่อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านด่อน ช่วงสายกลางหมู่บ้านไปสี่แยก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านด่อน ช่วงสายกลางหมู่บ้านไปสี่แยก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านด่อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

[illegible]

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านด่อน ช่วงข้างวัดด้านทิศตะวันตก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านด่อน ช่วงด้านข้างวัดด้านทิศตะวันตก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังไหลทางปรับ แต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านด่อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษี 7 %
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทอื่นๆ				
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สรุปผลการประมาณราคา

56

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่างบ้านนายบุญทัน ถนนมัสตย
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านดอน ช่างบ้านนายบุญทัน ถนนมัสตย กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงถูกรังไหลทางปรับ
 แต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตร.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 นายบัณฑิต เสมมา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 นายสุนัน เทียบเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านต้อน ช่างบ้านนายบุญทัน ถนนมัสตัย

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านดอน ช่างบ้านนายบุญทัน ถนนมัสยิด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านต้อน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่น โฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งาน ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

๕๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 6 บ้านดอน ช่วงสายป่าช้าบ้านดอน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านดอน ช่วงสายป่าช้าบ้านดอน กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.มลงลูกรังไหล่ทางปรับ
 แต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธรรณันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอดส่ำห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายแยกบ้าน นายอุทัยถึงบ้านนายเดือน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดฉนวน สายแยกบ้าน นายอุทัยถึงบ้านนายเดือน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	194,864.01	1.3607	265,151.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				265,151.46	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				265,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
นายบัณฑิต เสมมา
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
นายสุนัน เทียบเพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายแยกบ้าน นายอุทัยถึงบ้านนายเดือน
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดฉนวน สายแยกบ้าน นายอุทัยถึงบ้านนายเดือน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

[illegible]

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามจากสามแยกประปา
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามจากสามแยกประปา
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ป.ร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน ช่าง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายถวิล
ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่าง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายถวิล กว้าง 0.50ม.ลึก 0.50 ม.ยาว
100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1. 2. 3. 4.	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา
(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ
(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ
(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ
(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน ช่าง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายถวิล

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่าง จากบ้านนายไกว สามารถน้ำ ถึงคอกหมูนายถวิล กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม.

ยาว 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		

สรุปผลการประมาณราคา

๖1 ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายหลังประปาหมู่บ้าน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน สายหลังประปาหมู่บ้าน กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม ลงลูกรังไผ่ทาง
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	47,117.79	1.3607	64,113.18	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				64,113.18	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				64,000.00	
ตัวอักษร				(หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
 นายบัณฑิต เสมา
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 นายสุนัน เทียบเพชร
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายสมอลวิล หมั่นอุตสาห์)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ซอยบ้านนายณรงค์ งามคม
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองโสมง หมู่ 8 ซอยบ้านนายณรงค์ งามคม กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหลทาง
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

62 ปร.4

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ซอยบ้านนายณรงค์ งามคม

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองโสมง หมู่ 8 ซอยบ้านนายณรงค์ จากม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหลลงลูกรัง ไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคา

๖3 ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง สายรอบห้วยกุดเป็น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง รอบลำห้วยกุดเป็น จากบ้านนายสังข์ ถึง บ้านนายกันยา
 ลูกลอต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากนางางสมบูรณ์ มิตรชอบ ถึง นานายวิชัย มิตรฯ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากนางางสมบูรณ์ มิตรชอบ ถึง นานายวิชัย มิตรฯ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม

ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สรุปผลการประมาณราคา

๒๖

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง สายจากเหมืองพ่อเถิน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากเหมืองพ่อเถิน ถึง ลำห้วยกุดเป็น
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	194,864.01	1.3607	265,151.46	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				265,151.46	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				265,000.00	
ตัวอักษร				(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุรนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมวุฒิ หมั่นอดสาร์ท)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๒๕ ๒๕.๔

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง สายจากเหมืองพ่อเถิน

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง จากเหมืองพ่อเลน ถึง ลำห้วยกุดเป็น
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.26	630.00	630.00	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง.
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	8.00	ลบ.ม.	188.00	1,504.00	-	-	1,504.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	505.00	ถุง	121.49	61,352.45	-	-	61,352.45	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								167,227.01	
ค่าแรงงาน								27,637.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								194,864.01	
Factor F 1.3607								70,287.45	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								265,151.46	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								265,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ช่างบ้านนายสมบัติ นิสัยกล้า
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ช่างบ้านนายสมบัติ นิสัยกล้า
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ช่วงบ้านนายสมบัติ นิสัยกล้า
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ช่วงบ้านนายสมบัติ นิสัยกล้า กว้าง 4.00 เมตรยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเปลี่ยนแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	-เติมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๖๔

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น สายหัวสะพานถึงสระน้ำบ้านน้อย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดไข่นุ่น จากหัวสะพานถึงสระน้ำบ้านน้อย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหลทาง ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

67-1 ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	- ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	- ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	- หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								23,235.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93	
Factor F 1.3607								59,405.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่นถึงบ้านโป่งเกตุ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดไข่นุ่นถึงบ้านโป่งเกตุ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ
 และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล วัฒนอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นทาง
2	งานดินลูกรังให้ล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น สายบ้านกุดไข่นุ่น-บ้านน้อยทบศอก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดไข่นุ่น ช่วงบ้านกุดไข่นุ่นถึงบ้านน้อยทบศอก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิธ หมั่นอุตสาห)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๒๑ ปร.4

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม			
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	พื้นที่ทาง เดิมถูกร้าง	
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00		
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15		
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00		
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76		
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70		
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72		
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00		
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00		
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50		
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-		
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10		
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-		
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80		
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00		
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00		
รวมค่าวัสดุ								141,459.73		
ค่าแรงงาน								23,235.20		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93		
Factor F 1.3607								59,405.46		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39		
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00		

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 14 บ้านบุรพา สายจากสามแยก ถึง บ้านนายหลง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านบุรพา สายจากสามแยก ถึง บ้านนายหลง
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 15 บ้านหนองอุดม สายบ้านนางสุจิตรา ถึง บ้านนายณรงค์
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนจากบ้านนางสุจิตรา ถึง บ้านนายณรงค์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองอุดม หมู่ที่ 15 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	77,201.46	1.3607	105,048.03	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				105,048.03	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				105,000.00	
ตัวอักษร				(หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 526.00 บาท

(ลงชื่อ)


 ၂၁/၁၆

ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

ជូន

ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)

Im

อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตส่าห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ประมาณราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.26	-	-	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	3.00	ลบ.ม.	188.00	564.00	-	-	564.00	เติมคสล.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	10.00	ลบ.ม.	516.15	5,161.50	-	=	5,161.50	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	30.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	9,180.00	9,180.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	200.00	ถุง	121.49	24,298.00	-	=	24,298.00	
	-ทรายหยาบ	18.00	ลบ.ม.	516.15	9,290.70	-	-	9,290.70	
	-หินเบอร์ 1	32.00	ลบ.ม.	592.88	18,972.16	-	-	18,972.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.09	ตัน	-	-	3,300.00	297.00	297.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	200.00	ตร.ม.	31.50	6,300.00	5.00	1,000.00	7,300.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	30.00	กก.	28.19	845.70	-	-	845.70	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	60.00	กก.	26.54	1,592.40	-	-	1,592.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	กก.	28.21	-	-	-	-	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	3.00	ลิตร	36.80	110.40	-	-	110.40	
8	แผ่นโฟม	-	แผ่น	40.00	-	-	-	-	
9	งานไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	261.00	783.00	133.00	399.00	1,182.00	
รวมค่าวัสดุ								66,325.46	
ค่าแรงงาน								10,876.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								77,201.46	
Factor F 1.3607								27,846.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								105,048.03	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								105,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๗๒

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแวง ซอยมั่งมี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแวง ซอยมั่งมี กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม ลงลูกรังไหลทาง
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินย่ำล่งหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	-ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								23,235.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93	
Factor F 1.3607								59,405.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแถม สายหนองผักแพบ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแถม สายหนองผักแพบ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงลูกรังให้ล้นทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ
และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมธวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

y3

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแถม สายหนองผักแว่น
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแถม สายหนองผักแว่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม ลงลูกรังโหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ	ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
5	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแถม สายลำห้วยกุดเป็นตอนบน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแถม สายลำห้วยกุดเป็นตอนบน จาก ฝายกกโพธิ์ ถึง ฝายกกตาร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
ลงลูกตั้งใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)					

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแวง สายลำห้วยกุดเป็นตอนบน

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแวง สายลำห้วยกุดเป็นตอนบน จาก ฝายกกโพธิ์ ถึง ฝายกกตาล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม

ลงทุนสร้างใหม่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแหม สายทำสูบน้ำเฉลิมพระเกียรติ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแหม สายทำสูบน้ำเฉลิมพระเกียรติ
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแหม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมณวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๗๕ ปร.๔

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแถม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลียแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

๗๖

ปร.5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม สายบ้านนายพั้ว สิงห์กุล
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนจากบ้าน นายอนันต์ เชื้อโนนแดงถึงบ้านนายพั้ว สิงห์กุล
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	193,548.52	1.3607	263,361.47	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				263,361.47	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				263,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 526.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

๔๖ ปฐ.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.26	-	-	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหลทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมคสล.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	504.00	ถุง	121.49	61,230.96	-	-	61,230.96	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								166,541.52	
ค่าแรงงาน								27,007.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								193,548.52	
Factor F 1.3607								69,812.95	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								263,361.47	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								263,000.00	

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม สายศาลากลางบ้าน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับถนนหน้าบ้านพ่อบัว ถึง ศาลากลางบ้าน
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม
 ลงอุกรณ์ให้ช่างปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	193,548.52	1.3607	263,361.47	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				263,361.47	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				263,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 526.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ปร.4

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.26	-	-	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมคสล.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	516.15	12,903.75	-	-	12,903.75	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	504.00	ถุง	121.49	61,230.96	-	-	61,230.96	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	516.15	23,226.75	-	-	23,226.75	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	592.88	48,616.16	-	-	48,616.16	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	31.50	15,750.00	5.00	2,500.00	18,250.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	28.19	1,691.40	-	-	1,691.40	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.54	4,246.40	-	-	4,246.40	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	36.80	294.40	-	-	294.40	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								166,541.52	
ค่าแรงงาน								27,007.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								193,548.52	
Factor F 1.3607								69,812.95	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								263,361.47	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								263,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม ช่วงจากบ้านนางบัวศรี กรีนสูงเนิน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาดปิด ช่วงจากบ้านนางบัวศรี กรีนสูงเนิน ถึง บ้านนายเกียรติศักดิ์ แซ่หินตั้ง
 กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนอุดม หมู่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม ช่วงจากบ้านนางบัวศรี กรีนสูงเนิน
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด ช่วงจากบ้านนางบัวศรี กรีนสูงเนิน ถึง บ้านนายเกียรติศักดิ์ แห็นตั้ง
 นายเกียรติศักดิ์ แห็นตั้ง กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้
 เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม ช่วงจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายเกียรติ ศักดิ์ แชนหินตั้ง

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด ช่วงจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายเกียรติ ศักดิ์ แชนหินตั้ง กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและ ติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนอุดม หมู่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางชนนัท อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอดุสสำห)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

๗๙ (ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 17 บ้านดอนอุดม ช่วงจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายเกียรติ ศักดิ์ แชนันตั้ง

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาดปิด ช่วงจากศาลากลางบ้าน ถึง บ้านนายเกียรติ ศักดิ์ แชนันตั้ง กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 17 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนส้มอ ช่วงบ้านนางนงเยาว์ วรรณชาติ ถึง บ้านนางกุล ยังโนนตาด
 ปริมาณงาน ก่อสร้าง คสล.ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนส้มอ ช่วงบ้านนางนงเยาว์ วรรณชาติ ถึง บ้านนางกุล ยังโนนตาด
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หิน 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม
 ลงสู่กรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มอ หมู่ที่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	156,100.84	1.3607	212,406.41	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				212,406.41	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				212,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 530.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	1.26	504.00	504.00	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	5.00	ลบ.ม.	188.00	940.00	-	-	940.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	20.00	ลบ.ม.	516.15	10,323.00	-	-	10,323.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	404.00	ถุง	121.49	49,081.96	-	-	49,081.96	
	-ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	-	-	18,581.40	
	-หินเบอร์ 1	66.00	ลบ.ม.	592.88	39,130.08	-	-	39,130.08	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	400.00	ตร.ม.	31.50	12,600.00	5.00	2,000.00	14,600.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่น โฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								134,174.84	
ค่าแรงงาน								21,926.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								156,100.84	
Factor F 1.3607								56,305.57	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								212,406.41	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								212,000.00	

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนส้มอ สายเลียบลำห้วยคลองไผ่งามถึงสะพานคลองกริตช่วงจากจุดสิ้นสุดเดิม
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนส้มอ เลียบลำห้วย คลองไผ่งามถึงสะพานคลองกริตช่วงจากจุดสิ้นสุด
 เดิมถึงถนน รพช. กว้าง 3.00 เมตรยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม
 ลงลูกรังให้ล่งลูกรังให้ล่งทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มอ หมู่ที่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	164,694.93	1.3607	224,100.39	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				224,100.39	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				224,000.00	
ตัวอักษร				สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 533.33 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสงมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางรณนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล วัฒนอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

8! ปร.4

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	420.00	ตร.ม.	-	-	1.26	529.20	529.20	-พื้นที่ทาง เดิมลูกรัง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	7.00	ลบ.ม.	188.00	1,316.00	-	-	1,316.00	
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	21.00	ลบ.ม.	516.15	10,839.15	-	-	10,839.15	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	63.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	19,278.00	19,278.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	424.00	ถุง	121.49	51,511.76	-	-	51,511.76	
	-ทรายหยาบ	38.00	ลบ.ม.	516.15	19,613.70	-	-	19,613.70	
	-หินเบอร์ 1	69.00	ลบ.ม.	592.88	40,908.72	-	-	40,908.72	
5	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	420.00	ตร.ม.	31.50	13,230.00	5.00	2,100.00	15,330.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	50.00	กก.	28.19	1,409.50	-	-	1,409.50	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.54	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.21	282.10	-	-	282.10	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	6.00	ลิตร	36.80	220.80	-	-	220.80	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	261.00	2,088.00	133.00	1,064.00	3,152.00	
รวมค่าวัสดุ								141,459.73	
ค่าแรงงาน								23,235.20	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								164,694.93	
Factor F 1.3607								59,405.46	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								224,100.39	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								224,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนส้มมอ ช่าง บ้านนางบุญทา ทองเจริญถึงศาลา Sml
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่าง บ้านนางบุญทา ทองเจริญถึงศาลา Sml กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.
 พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสมมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางชนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนส้มมอ ช่าง บ้านนางบุญทา ทองเจริญถึงศาลา Sml

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ช่วง บ้านนางบุญทา ทองเจริญถึงศาลา Sml กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.พร้อม
ปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนส้มมอ หมู่ที่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม. (น.น.18.4 กก./ท่อน)	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		

สรุปผลการประมาณราคา

๔๓ ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดูภายในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม ช่วงจากบ้านนายต้อยถึงบ้านนายสากล

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาดู ช่วงจากบ้านนายต้อยถึงบ้านนายสากล กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.

ยาว 100 ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินย่ำล่องหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา

(นายบัณฑิต เสงมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายสุนัน เทียบเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ

(นางชนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาหะ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

(ปร.4/1)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดัก ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม ช่วงจากบ้านนายต้อยถึงบ้านนายสากล
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาดัก ช่วงจากบ้านนายต้อยถึงบ้านนายสากล กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.

ยาว 100 ม. พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ, ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาดปิด ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม ช่วงจากบ้านนายบุญชู ถึง สี่แยก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาดปิด ช่วงจากบ้านนายบุญชู ถึง สี่แยก กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.
 พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ กรมทางหลวงชนบท
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ 19 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor f	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ประเภทงานอาคาร	241,364.81	1.3607	328,425.09	Factor F
2.	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3.	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				328,425.09	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				328,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน.-)					

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา
 (นายบัณฑิต เสงมา)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ
 (นายสุนัน เทียบเพชร)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)เห็นชอบ
 (นางชนนันท อนันต์สินชัย)
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)อนุมัติ
 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาหั)
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापัด ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวนอุดม ช่วงจากบ้านนายบุญชู ถึง สี่แยก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝापัด ช่วงจากบ้านนายบุญชู ถึง สี่แยก กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว 100 ม.
 พร้อมปรับแต่งบริเวณดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดฉนวนอุดม หมู่ที่ 19 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัด ชัยภูมิ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดิน								
1.1	-ดินขุด-ถม	100	ลบ.ม.	-	-	99	9,900	9,900	
1.2	-ทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	516.15	5,161.5	99	990	6,151.5	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	ลบ.ม.	1,486	7,430	398	1,990	9,420	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	25	ลบ.ม.	-	-	306	7,650	7,650	
	ค2 (240 กก./ชม.)								
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	160	ถุง	121.49	19,438.4	-	-	19,438.4	
	-ทรายหยาบ	13	ลบ.ม.	516.15	6,709.95	-	-	6,709.95	
	-หินเบอร์ 1	28	ลบ.ม.	592.88	16,600.64	-	-	16,600.64	
3	งานเหล็ก								
	- เหล็ก 9 มม.	2,354.23	กก.	27.71	65,235.71	4.10	9,652.34	74,888.05	
	- เหล็ก 6 มม.	599.4	กก.	29.31	17,568.41	4.10	2,457.54	20,025.95	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	67	ท่อน	644.86	43,205.62	-	-	43,205.62	
	(น.น.18.4 กก./ท่อน)								
	- ลวดผูกเหล็ก	45	กก.	31.66	1,424.7	-	-	1,424.7	
4	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน(50%)	75	ตร.ม.	261	19,575	133	9,975	29,550	
ค่าวัสดุ							198,749.93		
ค่าแรงงาน							42,614.88		
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							241,364.81		
Factor F 1.3607							87,060.28		
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							328,425.09		
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง							328,000.00		