

เอกสารประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปร.4 และ ปร.5 (จำนวน 9 โครงการ)

## สรุปผลการประมาณราคา


ปร.5


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 12 บ้านอุดมผล สายหลังวัดเจริญผล  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านอุดมผล สายหลังวัดเจริญผล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร  
 หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ  
 และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	203,826.80	1.3607	277,347.13	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				277,347.13	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				277,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตร.ละ 554.00 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
 นายบัณฑิต เสมา  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 นายสุนัน เทียบเพชร  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 19/07/65  
 (นางธนนันท์ อนันต์สินชัย)  
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 12 บ้านอุดมผล สายหลังวัดเจริญผล  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านอุดมผล สายหลังวัดเจริญผล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร  
 หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการ  
 และติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านอุดมผล หมู่ที่ 12 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.79	895.00	895.00	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	7.00	ลบ.ม.	198.00	1,386.00	-	-	1,386.00	เดิมลูกรัง.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	530.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	503.00	ถุง	130.80	65,792.40	-	-	65,792.40	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	530.00	23,850.00	-	-	23,850.00	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	606.00	49,692.00	-	-	49,692.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	36.00	18,000.00	5.00	2,500.00	20,500.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	29.23	1,753.80	-	-	1,753.80	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.60	4,256.00	-	-	4,256.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.26	282.60	-	-	282.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	39.00	312.00	-	-	312.00	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								175,924.80	
ค่าแรงงาน								27,902.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								203,826.80	
Factor F 1.3607								73,520.33	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								277,347.13	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								277,000.00	

## สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 14 บ้านบุรพา ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านบุรพา ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	203,826.80	1.3607	277,347.13	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				277,347.13	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				277,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 554.00 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมอ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)




เห็นชอบ

(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



รายละเอียดประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 14 บ้านบุรพา ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านบุรพา ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านบุรพา หมู่ที่ 14 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.79	895.00	895.00	พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	7.00	ลบ.ม.	198.00	1,386.00	-	-	1,386.00	เดิมลูกรัง.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	530.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	503.00	ถุง	130.80	65,792.40	-	-	65,792.40	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	530.00	23,850.00	-	-	23,850.00	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	606.00	49,692.00	-	-	49,692.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	-	-	3,300.00	759.00	759.00		
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	36.00	18,000.00	5.00	2,500.00	20,500.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	29.23	1,753.80	-	-	1,753.80	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.60	4,256.00	-	-	4,256.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.26	282.60	-	-	282.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	39.00	312.00	-	-	312.00	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								175,924.80	
ค่าแรงงาน								27,902.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								203,826.80	
Factor F 1.3607								73,520.33	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								277,347.13	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								277,000.00	









สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น ช่วงสายบ้านกุดไข่นุ่นไปบ้านน้อยทบตอก  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดไข่นุ่น ช่วงสายบ้านกุดไข่นุ่นไปบ้านน้อยทบตอก  
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม  
 ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	183,974.50	1.3607	250,334.10	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				250,334.10	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				250,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยรวม.ละ 555.55 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
 นายบัณฑิต เสมา  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 นายสุนัน เทียบเพชร  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)  
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



รายละเอียดประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดไข่มุนี ช่วงสายบ้านกุดไข่มุนีไปบ้านน้อยทบศอก  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านกุดไข่มุนี ช่วงสายบ้านกุดไข่มุนีไปบ้านน้อยทบศอก  
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม  
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดไข่มุนี หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	450.00	ตร.ม.	-	-	1.79	805.50	805.50	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	6.00	ลบ.ม.	198.00	1,188.00	-	-	1,188.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	22.00	ลบ.ม.	530.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	67.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	20,655.00	20,655.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	452.00	ถุง	130.80	59,121.60	-	-	59,121.60	
	-ทรายหยาบ	41.00	ลบ.ม.	530.00	21,730.00	-	-	21,730.00	
	-หินเบอร์ 1	73.00	ลบ.ม.	606.00	44,238.00	-	-	44,238.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.07	ตัน	-	-	3,300.00	231.00	231.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	450.00	ตร.ม.	36.00	16,200.00	5.00	2,250.00	18,450.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	29.23	1,753.80	-	-	1,753.80	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.60	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.26	282.60	-	-	282.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	7.00	ลิตร	39.00	273.00	-	-	273.00	
8	แผ่น โฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	261.00	2,349.00	133.00	1,197.00	3,546.00	
รวมค่าวัสดุ								158,836.00	
ค่าแรงงาน								25,138.50	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								183,974.50	
Factor F 1.3607								66,359.60	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								250,334.10	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								250,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนสัมมอ ช่วงสายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามไปสะพานคอนกรีต  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนสัมมอ ช่วงสายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามไปสะพานคอนกรีต  
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง  
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสัมมอ หมู่ที่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	183,974.50	1.3607	250,334.10	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				คอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				250,334.10	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				250,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยกรมละ 555.55 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายปิ่นชิต เสมอ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



(นางธนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล วัฒนอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 18 บ้านโนนสัมมอ ช่วงสายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามไปสะพานคอนกรีต  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนสัมมอ ช่วงสายเรียบลำห้วยคลองไผ่งามไปสะพานคอนกรีต  
 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง  
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสัมมอ หมู่ที่ 18 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	450.00	ตร.ม.	-	-	1.79	805.50	805.50	-พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	6.00	ลบ.ม.	198.00	1,188.00	-	-	1,188.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	22.00	ลบ.ม.	530.00	11,660.00	-	-	11,660.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	67.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	20,655.00	20,655.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	452.00	ถุง	130.80	59,121.60	-	-	59,121.60	
	-ทรายหยาบ	41.00	ลบ.ม.	530.00	21,730.00	-	-	21,730.00	
	-หินเบอร์ 1	73.00	ลบ.ม.	606.00	44,238.00	-	-	44,238.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.07	ตัน	-	-	3,300.00	231.00	231.00	
	- ตะแกรง WR1E MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	450.00	ตร.ม.	36.00	16,200.00	5.00	2,250.00	18,450.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	29.23	1,753.80	-	-	1,753.80	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.60	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.26	282.60	-	-	282.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	7.00	ลิตร	39.00	273.00	-	-	273.00	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	261.00	2,349.00	133.00	1,197.00	3,546.00	
รวมค่าวัสดุ								158,836.00	
ค่าแรงงาน								25,138.50	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								183,974.50	
Factor F 1.3607								66,359.60	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								250,334.10	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								250,000.00	




สรุปผลการประมาณราคา


ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาว้อ ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปถนนลาดยาง  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนว้อ ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปถนนลาดยาง  
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ลงลูกรัง  
 โหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	203,826.80	1.3607	277,347.13	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษี 7 %
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทอื่นๆ				
รวมค่าก่อสร้าง				277,347.13	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				277,000.00	
ตัวอักษร				(-สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 554.00 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
 นายบัณฑิต เสมา  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 นายสุนัน เทียบเพชร  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  หินชอบ  
 (นางธนนันท์ อนันต์สินชัย)  
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 3 บ้านโนนหมาวัว ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปถนนลาดยาง  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนหมาวัว ช่วงต่อจากจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิมไปถนนลาดยาง  
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ลงลูกรัง  
 โหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนหมาวัว หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.79	895.00	895.00	พื้นทาง
2	งานดินลูกรังโหล่ทาง (ข้างละ 0.50 ม.)	7.00	ลบ.ม.	198.00	1,386.00	-	-	1,386.00	เดิมลูกรัง.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	25.00	ลบ.ม.	530.00	13,250.00	-	-	13,250.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	75.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	22,950.00	22,950.00	
	-ปูนซีเมนต์โปรตแลนด์	503.00	ถุง	130.80	65,792.40	-	-	65,792.40	
	-ทรายหยาบ	45.00	ลบ.ม.	530.00	23,850.00	-	-	23,850.00	
	-หินเบอร์ 1	82.00	ลบ.ม.	606.00	49,692.00	-	-	49,692.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.23	ตัน	-	-	3,300.00	759.00	759.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	500.00	ตร.ม.	36.00	18,000.00	5.00	2,500.00	20,500.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	60.00	กก.	29.23	1,753.80	-	-	1,753.80	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	160.00	กก.	26.60	4,256.00	-	-	4,256.00	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.26	282.60	-	-	282.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	8.00	ลิตร	39.00	312.00	-	-	312.00	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	261.00	1,566.00	133.00	798.00	2,364.00	
รวมค่าวัสดุ								175,924.80	
ค่าแรงงาน								27,902.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								203,826.80	
Factor F 1.3607								73,520.33	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								277,347.13	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								277,000.00	

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่วงบ้านนางสละ ยังโนนตาดไปบ้านนางมาทองลี ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่วงบ้านนางสละ ยังโนนตาดไปบ้านนางมา ทองลี กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด


สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	128,621.95	1.3607	175,015.89	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				175,015.89	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				175,000.00	
ตัวอักษร				(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตร.ละ 555.55 บาท

(ลงชื่อ)   
 นายบัณฑิต เสมา  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)   
 นายสุนัน เทียบเพชร  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)   
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)  
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)   
 (นายสมกวีล หมั่นอุตสาห์)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง



รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านโนนตาด ช่างบ้านนางสละ ยังโนนตาดไปบ้านนางมาทองลี  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ บ้านโนนตาด ช่างบ้านนางสละ ยังโนนตาดไปบ้านนางมา ทองลี  
 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม  
 ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนตาด หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	315.00	ตร.ม.	-	-	1.79	563.85	563.85	พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	4.00	ลบ.ม.	198.00	792.00	-	-	792.00	เดิม คสล.
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	16.00	ลบ.ม.	530.00	8,480.00	-	-	8,480.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	47.25	ลบ.ม.	-	-	306.00	14,458.50	14,458.50	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	318.00	ถุง	130.80	41,594.40	-	-	41,594.40	
	-ทรายหยาบ	28.00	ลบ.ม.	530.00	14,840.00	-	-	14,840.00	
	-หินเบอร์ 1	52.00	ลบ.ม.	606.00	31,512.00	-	-	31,512.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.04	-	-	3,300.00	132.00	132.00		
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	315.00	ตร.ม.	36.00	11,340.00	5.00	1,575.00	12,915.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	40.00	กก.	29.23	1,169.20	-	-	1,169.20	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.60	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	กก.	28.26	-	-	-	-	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	5.00	ลิตร	39.00	195.00	-	-	195.00	
8	แผ่นโฟม	-	แผ่น	40.00	-	-	-	-	
9	งานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	261.00	1,305.00	133.00	665.00	1,970.00	
รวมค่าวัสดุ								111,227.60	
ค่าแรงงาน								17,394.35	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								128,621.95	
Factor F 1.3607								46,393.94	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								175,015.89	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								175,000.00	

## สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแวม ช่วงซอยมั่งมี  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแวม ช่วงซอยมั่งมี กว้าง 3.00 เมตร  
 ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม ลงลูกรังใหญ่ทางปรับแต่ง  
 พื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F
2	ประเภทงานทาง	110,547.10	1.3607	150,421.44	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				150,421.44	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				150,000.00	
ตัวอักษร				(-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตรม.ละ 555.55 บาท

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

นายบัณฑิต เสมา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

นายสุนัน เทียบเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางธนนันท์ อนันต์สินชัย)

ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ 16 บ้านหนองแวม ช่วงซอยมั่งมี  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองแวม ช่วงซอยมั่งมี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทางปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแวม หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	270.00	ตร.ม.	-	-	1.79	483.30	483.30	พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	4.00	ลบ.ม.	198.00	792.00	-	-	792.00	เดิมลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	14.00	ลบ.ม.	530.00	7,420.00	-	-	7,420.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	40.50	ลบ.ม.	-	-	306.00	12,393.00	12,393.00	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	272.00	ถุง	130.80	35,577.60	-	-	35,577.60	
	-ทรายหยาบ	24.00	ลบ.ม.	530.00	12,720.00	-	-	12,720.00	
	-หินเบอร์ 1	44.00	ลบ.ม.	606.00	26,664.00	-	-	26,664.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	270.00	ตร.ม.	36.00	9,720.00	5.00	1,350.00	11,070.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	40.00	กก.	29.23	1,169.20	-	-	1,169.20	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.60	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	-	กก.	28.26	-	-	-	-	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	4.00	ลิตร	39.00	156.00	-	-	156.00	
8	แผ่นโฟม	-	แผ่น	40.00	-	-	-	-	
9	งานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	261.00	1,305.00	133.00	665.00	1,970.00	
รวมค่าวัสดุ								95,523.80	
ค่าแรงงาน								15,023.30	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								110,547.10	
Factor F 1.3607								39,874.34	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								150,421.44	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								150,000.00	



## สรุปผลการประมาณราคา


ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่ 8 บ้านหนองโสมง ชุ้งนนางสมบูรณ์ มิตรชอบไปนายนายวิชัย มิตรชอบ  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองโสมง ชุ้งนนางสมบูรณ์ มิตรชอบไปนายนายวิชัย มิตรชอบ  
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง  
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	110,424.38	1.3607	150,254.45	Factor F
2	ประเภทงานทาง				เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
3	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เงินประกันผลงานหัก 0%
5	ประเภทอื่นๆ				ภาษี 7 %
รวมค่าก่อสร้าง				150,254.45	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				150,000.00	
ตัวอักษร				(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)	

เฉลี่ยตร.ละ 551.47 บาท

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ  
 นายบัณฑิต เสมา  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 นายสุนัน เทียบเพชร  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นางธนันท์ อนันต์สินชัย)  
 ตำแหน่ง ปลัด ทต.ทุ่งทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายสมดิล หมั่นอุตสาห์)  
 ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่หมู่ 8บ้านหนองโสมง ช่วงนางางสมบูรณ์ มิตรชอบไปนายนาววิชัย มิตรชอบ  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขตพื้นที่ บ้านหนองโสมง ช่วงนางางสมบูรณ์ มิตรชอบไปนายนาววิชัย มิตรชอบ  
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 272 ตร.ม ลงลูกรังไหล่ทาง  
 ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
 แบบ ตามแบบเทศบาลตำบลทุ่งทองกำหนด  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งผิวถนนเดิม	272.00	ตร.ม.	-	-	1.79	486.88	486.88	พื้นที่ทาง
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง (ข้างละ 0.30 ม.)	3.00	ลบ.ม.	198.00	594.00	-	-	594.00	เดิม ลูกรัง
3	งานทรายปรับระดับ (หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร)	14.00	ลบ.ม.	530.00	7,420.00	-	-	7,420.00	
4	งานผิวทาง คสล. (หนา 0.15 เมตร) 1:2:4	40.80	ลบ.ม.	-	-	306.00	12,484.80	12,484.80	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	274.00	ถุง	130.80	35,839.20	-	-	35,839.20	
	-ทรายหยาบ	24.00	ลบ.ม.	530.00	12,720.00	-	-	12,720.00	
	-หินเบอร์ 1	44.00	ลบ.ม.	606.00	26,664.00	-	-	26,664.00	
5	งานเหล็กเสริม	0.04	ตัน	-	-	3,300.00	132.00	132.00	
	- ตะแกรง WRIE MESH 4 มม. 0.20x0.20 ม.#	272.00	ตร.ม.	36.00	9,792.00	5.00	1,360.00	11,152.00	
	- เหล็ก RB Ø 15 มม.	30.00	กก.	29.23	876.90	-	-	876.90	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	-	กก.	26.60	-	-	-	-	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	10.00	กก.	28.26	282.60	-	-	282.60	
6	ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
7	ยางแอสฟัลท์	4.00	ลิตร	39.00	156.00	-	-	156.00	
8	แผ่นโฟม	1.00	แผ่น	40.00	40.00	-	-	40.00	
9	งานไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	261.00	1,044.00	133.00	532.00	1,576.00	
รวมค่าวัสดุ								95,428.70	
ค่าแรงงาน								14,995.68	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								110,424.38	
Factor F 1.3607								39,830.07	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								150,254.45	
รวมเป็นเงินงบประมาณเพียง								150,000.00	